


Przykładowy schemat gospodarki drzewostanem



Legenda:

- drzewa istniejące - pozostające bez zmian
- drzewa istniejące do usunięcia
- drzewa liściaste nowo projektowane
- krzewy liściaste nowo projektowane
- oznaczenie numeryczne drzew do usunięcia
- oznaczenie numeryczne drzew nowo projektowanych

Zestawienie drzew i krzewów nowo projektowanych

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Wysokość / szerokość	Walory dekoracyjne	Ilość	Pojemnik / wysokość
1.	Acer platanoides	Klon zwyczajny 'Prigo'	10m/10m	Liście jasnozielone	14	C15/ Pa260-280
2.	Acer platanoides	Klon zwyczajny 'Royal Red'	10-15m/5-7 m	Liście czerwone	14	C55/ Pa260-280
3.	Robinia pseudoacacia	Robinia akacjowa	8-10m/5-8m	Długie kwiatostany, miódodajne	1	C7/ Pa180
4.	Quercus rubra	Dąb czerwony	15-20m/12m	Jesienią liście czerwone	5	C15/ Pa220-300
5.	Cornus alba	Dereń biały Ivory Halo 'Baihalo'	1-1,5m/1,5m	Liście zielonobiałe	32	C5/ Min. 4-5 pędów

Zestawienie drzew do usunięcia:

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]
1.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	184
2.	Acer negundo	Klon jesionolistny	86
3.	Acer negundo	Klon jesionolistny	194
4.	Acer campestre	Klon polny	80
5.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	91
6.	Populus alba	Topola biała	352
7.	Alnus glutinosa	Olcha czarna	125
8.	Populus alba	Topola biała	337
9.	Populus alba	Topola biała	221
10.	Populus alba	Topola biała	242
11.	Populus alba	Topola biała	245
12.	Populus alba	Topola biała	311
13.	Alnus glutinosa	Olcha czarna	153
14.	Populus alba	Topola biała	493
15.	Populus alba	Topola biała	231
16.	Alnus glutinosa	Olcha czarna	193
17.	Acer negundo	Klon jesionolistny	105
18.	Alnus glutinosa	Olcha czarna	62
19.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	151
20.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	293
21.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	247
22.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	162
23.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	173
24.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	162
25.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	159
26.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	115
27.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	115
28.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	65
29.	Acer negundo	Klon jesionolistny	69
30.	Populus x canadensis	Topola kanadyjska	74
31.	Populus x canadensis	Topola kanadyjska	152
32.	Populus x canadensis	Topola kanadyjska	191
33.	Populus x canadensis	Topola kanadyjska	158




**ARCHITEKCI**  
**Iwona Gierszewska**  
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

PROJEKT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU  
ADRES : 19-400 OLECKO, DZIAŁKI NR EWID.: 429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4, 1554  
INWESTOR : GMINA OLECKO  
PLAC WOLNOSCI 3, 19-400 OLECKO

ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. kraj.  
U. OPENCHOWSKA - TUSZNIO

DATA :  
08. 2017

PODPIS :  


1:500

**22**

**SCHEMAT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM**