



1 szt. BRAMA 4m (2,5m+1,5m)

slupki 120x120 ; L=260cm ; kapturek koperta  
rama 60x60  
rygle 40x25  
pręty 15x15 ; zakończenie grzybek  
zawiasy umożliwiające odłożenie skrzydła na ogrodzenie  
skrzydło 250cm blokowane w pozycji zamkniętej  
oba skrzydła blokowane w pozycji otwartej  
wkładka z klamką i zamkiem patentowym masterkey




1 szt. BRAMA 6m (3m+3m)

slupki 120x120 ; L=260cm ; kapturek koperta  
rama 60x60  
rygle 40x25  
pręty 15x15 ; zakończenie grzybek  
zawiasy umożliwiające odłożenie skrzydeł na ogrodzenie  
jedno skrzydło blokowane w pozycji zamkniętej  
oba skrzydła blokowane w pozycji otwartej  
wkładka z klamką i zamkiem patentowym masterkey



PRZĘŚŁO POWTARZALNE

slupki 80x80 ; L=260cm / 280cm ; kapturek koperta  
rygle 40x25 ; L=240cm  
pręty 15x15 ; L=150cm ; zakończenie grzybek  
cokół szer. 20cm wylewany z betonu B15 ; część nadziemna  
o fakturze betonu architektonicznego



1 szt. FURTKA 2m

slupki 120x120 ; L=260cm ; kapturek koperta  
rama 60x60  
rygle 40x25  
pręty 15x15 ; zakończenie grzybek  
zawiasy umożliwiające odłożenie skrzydła na ogrodzenie  
skrzydło blokowane w pozycji otwartej  
wkładka z klamką i zamkiem patentowym masterkey

Referencyjne rozwiązanie systemowe:  
ogrodzenie Plaat Met Agat (lub równoważne)

**ARCHITEKCI**  
**Iwona Gierszewska**  
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

PROJEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU
ADRES :	19-400 OLECKO, DZIAŁKI NR EWID: 429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4, 1554
INWESTOR :	GMINA OLECKO PLAC WOLNOSCI 3, 19-400 OLECKO
ZAKRES:	PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. I. GIERSEWSKA nr upr.proj. 5/2005/OL	DATA : 08. 2017	PODPIS :  	1:50
SPRAWDZAJACY: mgr inż. arch. C. GIERSEWSKI nr upr.proj. SUW 111/94	DATA : 08. 2017	PODPIS :  	A16
OGRODZENIE schematy			