


RZUT PODDASZA - ROBOTY REMONTOWE

SKALA 1:50


ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

- ROZBIÓRKA PIECA, TRZONU, KUCHEŃKI, URZĄDZEN SANITARNYCH, INSTALACJI C.O., ZABUDÓW I ŚCIANEK;
- ROZEBRANIE OBUDOWY ŚCIAN (DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ), SKOSÓW I SUFITÓW; ROZEBRANIE ZNISZCZONYCH (ZAPADNIĘTYCH) PODŁÓG Z DESEK I POLEPY, NAPRAWA ZNISZCZONYCH BELEK;
- WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ;
- NOWE PODŁOGI - RUSZKI Z DESKI + PŁYTA OSB, DOCIEPLENIE WIĘZBY DACHOWEJ, OBŁOŻENIE PŁYTAMI G-K-K;
- OBUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH, NOWE ŚCIANKI Z PŁYT G-K-K;
- WYMIANA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ;
- OBŁOŻENIE ŚCIAN ŁAZIENKI GLAZURĄ, POMALOWANIE POMIESZCZEŃ;
- WYMIANA OKIEN W LUKARNACH W LOKALU NR 6;
- WYMIANA OKRĘBEK PODOKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH W LOKALU NR 6;
- UDROŻNIENIE I WYKONANIE WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH KUCHNI I ŁAZIENEK;



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA:

- KLATKI SCHODOWE, KOMUNIKACJE: 16.87 m²;
- LOKAL NR 2: pow. użytkowa: 40.02 m²; pow. podłogi: 47.98 m²;
- LOKAL NR 6: pow. użytkowa: 49.87 m²; pow. podłogi: 58.28 m²;
- LOKAL NR 8: pow. użytkowa: 20.70 m²; pow. podłogi: 23.62 m²;



| | | |
|----------------------|--|------------------|
| Jednostka projektowa | USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASUKIEWICZ | Nr rys. |
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | 5 |
| Adres: | ul. Kasprzowicza 6/8, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 733/12 | |
| Nazwa rysunku: | RZUT PODDASZA - ROBOTY REMONTOWE | |
| Projektant: | mgr inż. Piotr Jasukiewicz | |
| | | SKALA 1:50 |
| | | Podpis |
| | | Nr upr. bud. |
| | | POL/0002/POOK/09 |
| | | Data: |
| | | 04.2019 r. |