


Hpi. 17.10.2018r.


Sprawozdanie z realizacji inwestycji – stan na 15 października 2018r.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA INWESTYCJI I PLANOWANIA

1. Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653

Zakres robót: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej – I etap o długości 0,509 km, szer. jezdni 5,0m.
Termin realizacji: 17 listopada 2018 r.

2. Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej

Zakres robót:

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego gr 7cm - 1508m²

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 5 cm- 1570m²

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm - 1468,8m²

Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm – 177,2m²

Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm 1812,9m²

Kanalizacja deszczowa - 116,7m

Przykanaliki kd - 94,0m

Studnie rewizyjne 1200mm - 5szt

Studzienki ściekowe - 20 szt.

Kablowa linia oświetleniowa - 422m

Słupy z oprawami oświetleniowymi 48LED 75W- 13 szt.

Termin realizacji - 26 października 2018 r

3. Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Termin wykonania zamówienia – 10 grudnia 2018 r.

4. Budowa parkingu na Os. Siejnik

Zakres robót: budowa parkingu (10 miejsc postojowych) o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm -140,0m².

Termin realizacji - 31 października 2018 r.

5. Przebudowa drogi Świdry-Dziegiele nr 141048N (FS)

Zakres : Przebudowa drogi gminnej na odcinku 517m, szer. jezdni 3, 5 m w skład którego wchodzi:

- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm - 3102,0m²
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr 6cm – 1089,50 m²
- Przepusty pod zjazdami ø 40 cm – 20m
- Zjazdy żwirowe – 57,0m²

Termin odbioru końcowego – 19 września 2018r r.

Dofinansowanie zadania: 50 000 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

6. Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Termin wykonania zamówienia – 17 grudnia 2018 r.

7. Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)

Inwestycja przygotowywana do realizacji.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

8. Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Termin wykonania zamówienia – 15 grudnia 2018 r.

9. Przebudowa drogi w Zielonówku

Zakres robót: przebudowa chodnika o dł. 210,0m

- nawierzchnie chodnika z kostki betonowej gr 8cm -152,0m²

- nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr 8cm -37,0m²

Termin zakończenia zadania (odbior robót) – 25 lipca 2018 r.

10. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście

Inwestycja przygotowywana do realizacji.

Dofinansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

W dniu 19 lutego złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w Olecku wraz z budową rozlewiska i zagospodarowaniem terenu zielonego na działce TBS przy ul. Kasprowicza. Wartość projektu 6 190 832,16 zł.

12. Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura) – realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

- budowa boiska do siatkówki (plażowej) z wyposażeniem.
- budowa placu zabaw z wyposażeniem.
- mała architektura w zakresie:
 - dostawa i montaż grilla z dwoma stołami / siedziskami - 4 komplety
 - dostawa i montaż ławki - 7 szt.
 - dostawa i montaż koszy - 5 szt.
 - dostawa i montaż tablicy informacyjnej - 1 szt.
 - dostawa i montaż stojaka rowerowego - 4 szt.

Termin odbioru końcowego (odbior robót) – 5 czerwca 2018 r.

13. Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku

Zakres robót:

- Budowa wiaty widokowej 1 szt.;
- Urządzenie kąpieliska nr 2, w tym: wykonanie plaży, przygotowanie dna w obrębie kąpieliska, pomost pływający;
 - Wykonanie ścieżki żwirowej w obrębie kąpieliska i do wiaty widokowej o długości 589,4 m;
 - Wykonanie małej architektury, w tym: ławki z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na śmieci, elementy dydaktyczne, tablice informacyjne - 3 sztuki, miejsce grillowe.
 - Urządzenie zieleni, wykonanie trawników dywanowych i nasadzenia roślin.
 - Oświetlenie zewnętrzne:
- Oświetlenie ścieżek komunikacyjnych z lampami parkowymi typu LED – linia kablowa, 82 punkty świetlne i oświetlenie uliczne drogowe na słupach 5m – linia kablowa, 2 punkty świetlne,
 - Wykonanie slipu do wodowania jednostek pływających.
 - Wykonanie małej architektury: stojaki rowerowe 25 sztuk
 - Roboty drogowe - ciągi jezdne, piesze,

Dostawy:

- Pawilon modułowy - zaplecze sprzętowe dla ratowników o powierzchni 21 m², wymiary 7x3, drewniany, wykonany w technologii kanadyjskiej.
- Leżaki betonowe z panelami z drewna - 6 sztuk.
- Toaleta publiczna pojedyncza
- Kamera do monitoringu wizyjnego.

Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie z dnia 29 czerwca 2018 roku o dofinansowanie projektu Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku;

Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 296 050,00 zł.

Dofinansowanie: 979 37,99 zł.

14. Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30

Zakres: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne w budynku o kubaturze 913,62 m³; powierzchni zabudowy 166,40 m²; powierzchni użytkowej 203,77 m² w tym powierzchni użytkowej lokali socjalnych 179,24 m²; w skład którego wchodzi:

- zmiana sposobu użytkowania poddasza na użytkowe gdzie powstały dwa mieszkania (lokale socjalne) o łącznej powierzchni użytkowej 60,69 m²;
- przebudowa trzech mieszkań (lokali socjalnych) na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 118,55 m²;

- zagospodarowanie terenu – chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm. o powierzchni 42,10 m²
- instalacje wewnętrzne: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania;
- instalacja elektryczna wewnętrzna: linia zasilająca rozdzielnicę, instalacja gniazd, oświetlenia, telewizyjna.
- wyposażenie:
 - 1) kuchnia gazowa 4-palnikowa wraz z reduktorem ciśnienia i butlą gazową 16 kg – 5 szt.
 - 2) zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem – 5 szt.
 - 3) kabina natryskowa – 5 szt.
 - 4) umywalka – 5 szt.
 - 5) ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" – 5 szt.

15. Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich

Umowa z dnia 6 sierpnia 2018 roku o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego) projektu „Zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją na cele mieszkalne poddasza w budynku mieszkalno – użytkowym w Babkach Oleckich”

Całkowita wartość projektu: 986 436,29 zł.

Dofinansowanie: 283 972,02 zł.

Trwa procedura przetargowa.

16. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku

Zakres usługi projektowej: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej monitoringu:

- Skate Parku, 1 kamera,
- użytku ekologicznego „Długiego mostek” 2 kamery,
- amfiteatru 2 kamery,
- MOSiR - linia światłowodowa,
- „Wiewiórczej ścieżki” na wysokości hali – 1 kamera,
- „SKOCZNI” 1 kamera,

Trwa procedura przetargowa na I etap realizacji.

17. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Opóźnienia w realizacji zadania.

Dofinansowanie:

W dniu 30 marca, złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy boiska i budynku socjalnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku.

Wartość projektu: 1 713 310,36 zł.

18. Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku

Termin wykonania zamówienia (odbiór robót) – 11 lipca 2018 r.

Zakres robót:

Koszty kwalifikowalne:

- boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej – 1212,13 m²
- boisko poliuretanowe wielofunkcyjne – 513,0 m²
- bieżnia poliuretanowa trzytorowa 741,30 m²
- skocznia poliuretanowa w dal z zeskocznią – 78,0 m²
- stanowisko miotania kulą - 3,58 m²
- ciągi komunikacyjne z kostki betonowej gm. 6cm – 129,90 m²
- systemy odwodnienia boisk
- urządzenia sportowe:
 - kosz do koszykówki – 2 szt.
 - bramki do piłki nożnej – 2 szt.
 - stojaki do siatkówki – 2 szt.
 - próg i piaskownica do skoku w dal – 1 kpl.
 - piłkochwyt h=6m – 50,0m
 - piłkochwyt h= 4,5m – 35,0m
 - bramki do piłki ręcznej - 2 szt.
 - tereny zielone - 323,19 m²

Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu ogółem: 997 847.50

Wydatki kwalifikowalne: 992 253.42

Pozyskane dofinansowanie: 813 647.80

Procent dofinansowania: 82.00

19. Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka

Zakres robót:

- toaleta kontenerowa 1 szt.
- przyłącze wodociągowe -6,90 m
- przyłącze kanalizacyjne mm -1,80 m
- przyłącze energetyczne kablowe 22 ,20 m
- nawierzchnie; kostka brukowa 82,16 m²; schody z kostki brukowej 4,56 m²; ciągi piesze z kamienia ażurowe 351,00 m².

Odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku.

20. Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie

Zakres robót:

- Remont tarasu widokowego nadziemnego przy karczmie Margrabowa.
- Remont tarasu widokowego ziemnego przy ul. Cisowej
- Remont tarasu widokowego ziemnego
- Murek oporowy i schody przy wylocie rzeki Możanki.
- Betonowa ławka.
- Schody terenowe z palisady drewnianej
- Schody terenowe z kostki betonowej
- Tablice informacyjne i oznakowanie.
- Remont istniejących altanek.
- Przebieralnia + fundament TOI-TOI.
- Kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, fundamenty pod toalety.
- Roboty drogowe na ścieżce

Termin realizacji: 10.09.2018 r.

Zadanie zgłoszone do odbioru.

Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 562 158,03 złotych , całkowita wartość zadania wynosi: 1 837 832,98 zł.

21. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku

Zakres usługi: wykonania audytów energetycznych, budynków użyteczności publicznej:

- Budynek Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3 w Olecku,
- Budynek Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1 w Olecku,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kościuszki 20 w Olecku,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Słowiańska 1 w Olecku,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Kolejowa 33 w Olecku,.

Termin wykonania zamówienia – 15 lipca 2018 r.

22. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21

Zakres robót – Etap 1: Rozbiórka 12 budynków garażowo-gospodarczych

Termin odbioru końcowego – 18 maja 2018 r.

23. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A

Zakres robót:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm i z płyt ażurowych;
- Schody terenowe z kostki betonowej;
- Remont ściany oporowej z kamienia;
- Ściany oporowe żelbetowe (8 szt);
- Nawierzchnia pod kontener z kostki brukowej;
- Plantowanie skarp i terenów zielonych

- Sadzenie drzew (dąb)- 5 szt., sadzenie krzewów i drzew iglastych – 10 szt.
- Ogrodzenie – płot drewniany z furtką
- Ławki parkowe – 2 szt.;
- Kosz na śmieci - 1 szt.;
- Huśtawka podwójna – 1 szt.
- Trampolina - 1 szt.;
- Zestaw zabawowy;
- Kablowa linia oświetleniowa - 30,0m
- Słupy z oprawą oświetleniową LED 44W- 1 szt.

Termin realizacji – 30 października 2018 r.

24. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36

Zakres robót:

- przebudowa drogi wewnętrznej z asfaltowej na kostkę betonową - 880m²
- poszerzenie drogi wewnętrznej z kostki betonowej – 172,0m²
- budowa nowych miejsc postojowych z kostki betonowej - 128m²

Termin wykonania (odbiór robót) – 18 czerwca 2018 r.

25. Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25

Zakres robót:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – 292,18 m²
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm – 56,50 m²
- remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm – 25,00 m²

Termin wykonania robót – 22 maja 2018 r. – odbiór nastąpił 19 marca 2018 r.

26. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19.

Zakres robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm o pow. 600 m²

Termin odbioru końcowego (odbiór robót) – 11 maja 2018 r.

27. Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności

a) Zakres robót przy scenie:

- nawierzchnia z kostki betonowej przy scenie gr. 8 cm – 210,0m²
- przebudowa chodnika z kostki betonowej gr 8cm. – 45,0m²

Termin wykonania zamówienia (odbiór robót) – 29 czerwca 2018 r.

b) Zakres robót remontu schodów przy Pomniku Wdzięczności:

- remont schodów z licowaniem płytkami granitowymi

Termin wykonania zamówienia – 10 sierpnia 2018 r.

28. Przebudowa targowiska miejskiego

Zakres:

- budowa placu P2 o powierzchni całkowitej 2 330 m² (w tym handlowej 398 m²; w powierzchni handlowej zadana wynosi 204 m², tj. 51% powierzchni handlowej) i dojazdów w zakresie:
 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 3 634,00 m²;
 - nawierzchnia trawiasta wzmocniona geokratą 3 044,00 m²;
 - wykonanie i montaż stołów handlowych 22 kpl.
- rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego o powierzchni zabudowy 151,30 m²; powierzchni użytkowej 90,08 m²; kubaturze 650,60 m³;
- budowa wiat handlowych na placu P2, 2 szt., wykonanie i montaż stołów handlowych 34 kpl.
- instalacji odnawialnego źródła energii – montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW z instalacją.
- roboty elektryczne w zakresie:
 - instalacja budynku administracyjnego;
 - linia oświetleniowa 678,00 m, słupy oświetleniowe z oprawami LED 21 szt.
 - instalacja zewnętrzna 58,00 m, obudowa z fundamentem na gniazda;
 - monitoring terenu – ułożenie kabli w rurach osłonowych, montaż szafki teletechnicznej, anteny i 1 kamery obrotowej.
- robót sanitarnych

- instalacja sanitarna wod-kan budynku administracyjnego
- instalacja zewnętrzna
- kanalizacja deszczowa z przykanalikami
- ogrodzenia
 - ogrodzenie gabionowe 233,00 m
 - ogrodzenie z siatki wys. 1,0 m – 308,00 m
 - wyгородzenie ze słupków parkingowych 50 szt.
 - zaporą obrotową 7 m 1 szt. barierki obrotowe 2 szt. brama rozwierana 4 m 1 szt.
- budowa placu P1; P3; P4
 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 5 942,00 m²;

Termin wykonania robót – 23 listopada 2018 r. – odbiór nastąpił 15 października 2018 r.

Dofinansowanie: PROW 2014-2020

Środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość inwestycji ogółem: 2 306 568 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 545 123 zł

Pozyskane dofinansowanie: 983 161 zł

Procent dofinansowania: 63,63

29. Przebudowa placu zabaw w parku

Zakres robót:

- Nawierzchnia piaskowa;
 - Nawierzchnia poliuretanowa z podbudową, kolor czerwony;
 - Nawierzchnia poliuretanowa z podbudową, kolor żółty
 - Nawierzchnia w postaci technologicznie zmiekkzonych zrębków drewnianych z podbudową, kolor niebieski;
 - Trawnik z rolki (mieszanka do miejsc sportowo-rekreacyjnych);
 - Urządzenia do zabawy w piasku – dźwig, stanowisko z formami, koło z formami, taśmociąg, przenośnik, koparka oraz waga – 1,0 szt,
 - Przejście przez stopnie- wykonanie drewniane do wysokości max. 40 cm – 1,0kpl
 - Ławka parkowa z oparciem – 5,0 szt.
 - Tablica do rysowania podwójna – 1,0szt.
 - Koparka do piasku – 1,0 szt.
 - Tablica zegar – 1,0 szt.
 - Zestaw wielofunkcyjny (5 wież, ślizg, przejście linowe, przejście przez tubę pomosty 2 szt., zjazdy na rurze, wejścia poprzez drabinki) – 1,0 kpl.
 - Nasadzenia – 1,0kpl.
- Koszty niekwalifikowalne:
- Krawężnik elastyczny o wys. 250 mm i szer. 50mm z granulatu SBR – 189m

Termin wykonania zamówienia – 15 października 2018 roku.

Opóźnienie w realizacji zadania.

Dofinansowanie: PROW 2014-2020

W dniu 3 października 2017 roku, podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku”

Wydatki kwalifikowalne: 199 999,94

Wnioskowane dofinansowanie: 127 259,00

30. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach

Zakres robót:

1. Budowa budynku o kubaturze 1 601,00 m³; powierzchni zabudowy 265,94 m²; powierzchni użytkowej 222,47 m² w tym powierzchni użytkowa świetlicy 143,46 m², boks garażowego 79,01 m²
2. Roboty sanitarne: instalacji centralnego ogrzewania; instalacji nadmuchu ciepłego i chłodnego powietrza w wybranych pomieszczeniach, instalacja ciepłej wody; instalacji wodociągowej z przyłączem do sieci wodociągowej, przebudowa odcinka sieci wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej z przyłączem do kolektora sanitarnego, instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych, kurtyna powietrzna nad głównym wejściem, miejscowy odciąg spalin przy stanowisku w boksie garażowym.
3. Roboty elektryczne: instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych, gniazd siłowych, zasilania modułów pomp, wentylacji pomieszczeń sanitarnych, syreny alarmowej wraz z jej montażem i osprzętem, instalacji odgromowej.
4. Roboty rozbiórkowe budynku starej strażnicy.

5. Zagospodarowanie terenu: dojazdy i parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm., drogi o nawierzchni z płyt azurowych, dojścia, chodniki, schody z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni, trawniki i nasadzenia.
6. Wyposażenie: stoły, krzesła, biurko, regał biblioteczny, zabudowa aneksu kuchennego.
- Termin wykonania zamówienia – 30 maja 2019 r.

31. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach

Dofinansowanie: 478 229,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie – październik 2018

Realizacja inwestycji: 2019 rok

32. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)

Zakres robót:

Rozbudowa świetlicy o powierzchni rozbudowy 68,56 m²; powierzchni użytkowej 61,72 m² oraz kubaturze 205,67 m³ dotyczących:

- wykonania fundamentów;
- wykonania ścian i konstrukcji parteru wraz z robotami wykończeniowymi;
- wykonania konstrukcji dachu z robotami wykończeniowymi;
- wykonaniu instalacji elektrycznej obejmującej: zasilania, instalację wewnętrzną, montaż opraw, pomiary kontrolne

Termin realizacji: 24 października 2018 r.

Zadanie zgłoszone do odbioru.

Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowa z dnia 19 lipca 2018 roku o przyznanie pomocy na projekt pn. Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich, Gmina Olecko) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 181 458,38 zł.

Dofinansowanie: 115 461,00 zł.

33. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej

Termin wykonania zamówienia (odbior) – 10 września 2018 r.

Dofinansowanie:

Umowa z dnia 9 lipca 2018 roku udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na 2018 w ramach „Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Całkowita wartość projektu: 8 000,00 zł

Dofinansowanie: 8 000,00 zł

34. Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku

Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe zdewastowanych elementów amfiteatru,
- rozbudowa widowni (zwiększenie liczby miejsc siedzących z 570 do 1146) z wydzieleniem miejsca na scenę mobilną oraz teren o przeznaczeniu wielofunkcyjnym,
- roboty budowlane w zakresie nawierzchni komunikacyjnych pieszych i jezdnych z placem nawrotnym (droga wewnętrzna do obsługi imprez),
- wykonanie przyłączy energetycznych, oświetlenia terenu,
- budowa toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym,
- wymiana ogrodzenia,
- budowa 2 parkingów na 15 miejsc, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych,
- zagospodarowanie terenu zielonego w oparciu o istniejący starodrzew i nowe nasadzenia.

Termin realizacji: 21 grudnia 2018 r.

Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Przebudowa amfiteatru w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 3 466 532,25 zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków UE to kwota 2 803 278,44 zł.

35. Budowa pomnika – popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego

Termin zakończenia zamówienia – 31 października 2018 r.

36. Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)

Inwestycja przygotowywana do realizacji w zakresie wykonania alejek z kostki betonowej – powierzchnia 100 m²

37. Budowa altany w Imionkach (FS)

Zakres robót: altana z drewna o wymiarach 4.00 x 4.00 z dachem czterospadowym pokrytym blachodachówką, posadzki z gresu mrozoodpornego, ognisko zewnętrzne.

Termin odbioru: 31 sierpnia 2018 r.

38. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)

a) Zakres: wykonanie 100 m² nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm bezfazowej;

Termin wykonania – 20 czerwca 2018 r.

b) Zakres: drewniany budynek gospodarczy o wymiarach 7m x 5m z wyposażeniem;

Termin wykonania – 31 sierpnia 2018 r.

39. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)

Inwestycja przygotowywana do realizacji w zakresie budowy chodnika przy drodze gminnej Nt 141010N.

40. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)

Inwestycja przygotowywana do realizacji w zakresie niwelacji terenu plaży wiejskiej z dowozem żwiru.

41. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej

Termin wykonania zamówienia i odbioru – 25 lipca 2018 r.

42. Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach (FS)

Zakres robót: plac zabaw, siłownia terenowa

Dofinansowanie: 25 000 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF

43. Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach (FS)

Zakres robót: plac zabaw, siłownia terenowa

Dofinansowanie: 25 000 zł

44. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku

Zakres robót: plac zabaw, siłownia terenowa

Dofinansowanie: 50 000 zł

45. Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej

Termin wykonania zamówienia – 25 lipca 2018 r.

46. Budowa ogrodzenia boiska (FS)

Zakres robót: częściowe ogrodzenie boiska sportowego o dł. 180,0m. z siatki stalowej na słupkach.

Zakres dodatkowy: częściowe ogrodzenie boiska sportowego o dł. 35,0m wys. z siatki stalowej na słupkach, bramy stalowej o szer. 4,0m oraz furtki .

Termin odbioru końcowego (odbiór robót) – 22 czerwca 2018 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Modernizacja drogi Zatyki-Bartki

Zakres robót: okazanie geodezyjne pasa drogowego, częściowe oczyszczenie i pogłębienie rowów, wykonanie nasypu od strony nasypu kolejowego – I etap.

Termin wykonania (odbiór robót) – 28 września 2018 r.

2. Budowa chodnika przy Pl. Wolności 23

Zakres robót:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
- geodezyjne wytyczenie obiektów,
- demontaż z wywozem płytek betonowych z części utwardzonej,
- niwelacja terenów zielonych z odwozem ziemi,
- ułożenie obrzeży betonowych
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie trawników (ok. 350m²),
- montaż barierek ochronnych (ok. 6mb).

Termin wykonania – 14 grudnia 2018 r.

3. Remont posesji przy ul. Parkowa 7.

Zakres robót:

Utwardzenie dojazdu do posesji Parkowa 7 kostką brukową 8 cm na powierzchni ok. 367 m².

Termin realizacji - 19 października 2018 r.

4. Remont posesji przy ul. Parkowa 1.

Zakres robót:

Wykonanie do 9 miejsc postojowych na dz. nr 3048 kostką brukową oraz zabezpieczenie skarpy.

Termin realizacji - 19 października 2018 r.

5. Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym I i II.

Zakres robót:

Chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 750 m²

Termin realizacji - 31 października 2018 r

6. Zagospodarowanie terenu przy ul. Baczyńskiego.

Zakres robót:

- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej (w postaci kostki brukowej, bez fazowej w kolorze szarym o grubości 6 cm, ograniczona z obu stron obrzeżami chodnikowymi o przekroju poprzecznym 8x30cm),
- rozmontowanie istniejącej małej architektury tj. koszy na śmieci oraz ławek. Następnie zamontowanie nowej małej architektury wraz ze sprzętem do siłowni zewnętrznej,
- zabiegi pielęgnacyjne istniejącej szaty roślinnej oraz wykonanie nowych nasadzeń, w tym nasadzeń planowanych w centralnej części projektowanego terenu oraz dosadzenie pojedynczych sztuk drzew liściastych.

Termin wykonania (odbiór robót) – 31 sierpień 2018 r.

7. Budowa oświetlenia ul. Jagiellońskiej.

Zakres robót:

Kablowa linia oświetleniowa - 257m

Słupy z oprawami oświetleniowymi LED - 6 szt.

Termin realizacji (odbiór robót) – 27 czerwca 2018 r.

8. Budowa oświetlenia ul. Al. Lipowe.

Zakres robót:

Kablowa linia oświetleniowa - 1099m

Słupy z oprawami oświetleniowymi LED - 18 szt.

Termin realizacji (odbiór robót) – 27 czerwca 2018 r.

9. Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego ul. Grunwaldzka, Wąska i Wodna.

Zakres robót:

Kablowa linia oświetleniowa - 509m

Słupy z oprawami oświetleniowymi LED - 17 szt.

Termin realizacji – 30 listopada 2018 r.

10. Budowa oświetlenia drogowego ul. 11-go Listopada.

Zakres robót:

Kablowa linia oświetleniowa - 661m

Słupy z oprawami oświetleniowymi LED - 18 szt.

Termin realizacji – 30 listopada 2018 r.

BURMISTRZ
[Signature]
Wacław Giszewski