

BURMISTRZ OLECKA
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

Olecko ³⁰ maja 2019 r.

Pani Janina Anuszkiewicz
Radna Rady Miejskiej w Olecku

BI.0003.13.2019

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną stosownie do § 46.1 o treści:

„Obecny stan ścieżki daje obraz bylejakości wykonania robót, a mianowicie

- odcinek ścieżki około 15 m jest zalany wodą - sącząca się z wód gruntowych (w stronę od skoczni do zajazdu)
- nawierzchnia ścieżki stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla rowerzystów jak i pieszych,
- bariery mają zdeformowane i oberwane deski, które leżą na ziemi,
- słupy, do których przymocowane są deski nie są stabilne

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę i odpowiedzieć na pytania:

1. Czy do remontu użyto materiałów zgodnie z projektem i kosztorysem?
2. Czy był wykonany projekt i kosztorys odprowadzenia wód gruntowych?
3. Czy zgodnie z pkt. 2 wykonano odprowadzenie wód gruntowych?
4. Kto z ramienia Urzędu Miasta ponosi odpowiedzialność za odbiór robót i jakie są tego konsekwencje?”

Odpowiadam:

Ad. 1. Projekt budowlany do wykonania barier zabezpieczających wskazywał „materiał drewnopodobny z tworzywa sztucznego o parametrach zbliżonych do produktów typu hanit®”. Do wykonania barierki użyto materiału wskazanego w projekcie budowlanym tj. hanit®, który posiada oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne. Barieryka została wykonana zgodnie z rysunkiem wykonawczym zawartym w projekcie budowlanym. W trakcie przeglądu gwarancyjnego w dniu 6 maja 2019 r. stwierdzono usterki, które również są podniesione w interpelacji, z zaleceniem by w terminie do 16 maja 2019 r. zamocować oderwane elementy barierki oraz zasięgnąć opinii producenta materiału HAHN KUNSTSTOFFE GMBH Niemcy (przedstawiciel producenta w Polsce HANIMAT Sp. z o.o. Rekowo Górne) z którego zostały wykonane, by dokonać ich ponownego, poprawnego mocowania z uwzględnieniem opinii producenta. Termin naprawy tego elementu wyznaczono na dzień 4 czerwca 2019 r.

Ad. 2. Projekt budowlany przewidywał jedynie odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren zielony.

Ad. 3. W trakcie prac stwierdzono podmakanie ścieżki na odcinku w km od 1.140 do km 1.230 z naturalnych cieków. W celu odwodnienia tego odcinka, rozbudowano istniejący system drenażu podłużnego wzdłuż skarpy, wzmocniono skarpe faszyną w celu wyeliminowania spływu zanieczyszczeń i zamulania drenażu oraz udrożniono sączki poprzeczne odprowadzające wody do jeziora. Okazało się, że, te działania są niewystarczające zwłaszcza przy obfitych opadach, gdyż sączki faszynowe poprzeczne, które były wykonane przy budowie ścieżki w 2003 r. oraz zakres wykonany przy remoncie ścieżki w 2018 r. nie odprowadza ilości wody spływającej z cieków. Cieki te nie mają stałych punktów wypływu co dodatkowo utrudnia ich wychwycenie w wykonane formy odwodnienia. W ramach bieżącej eksploatacji Gmina podejmie próby rozwiązania tego problemu.

Ad. 4. Bezpośredni nadzór inwestorski w trakcie prac realizowała firma Projektowanie i Nadzory Budowlane z Olecka wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego do 30 000 Euro. Końcowego odbioru robót dokonała komisja w składzie trzy osobowym. Dwoje pracowników wydziału realizującego zadanie tj. Wydziału Budownictwa Inwestycji i Planowania oraz jeden Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego. Odpowiedzialność za odbiór ponosi komisja, która w trakcie odbioru nie stwierdziła usterek i dokonała odbioru. Usterki powstały po odbiorze końcowym robót (nie dotyczy odwodnienia wykonanego przez Wykonawcę, bez dodatkowej opłaty w ramach umowy i uzgodnień wykonawczych). Konsekwencje ponosi Wykonawca, gdyż musi usunąć usterki w ramach gwarancji należytego wykonania umowy, która upływa 29 listopada 2021 r. Działania podejmowane przez pracowników w trakcie realizacji jak i przy odbiorze końcowym, czy w okresie gwarancyjnym nie budzą zastrzeżeń.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku
Wydz. GKO w/m
A/a

BURMISTRZ

Karol Sobczak