


Skala: 1:20



Beton: B 20  
Stal: A-III /34GS/  
A-0 /St0S/

Wykaz stali /kpl./

Nr pręta	Kształt pręta	Ø mm	L m	Ilość szt.	St0S	34GS
1	według rysunku	12	1.92	11	Ø 6	Ø 12
2	prosty	12	1.60	11		21.12
3	prosty - rozdzielcze	6	1.40	20		17.6
Razem					28.0	38.72
Masa 1 m					0.222	0.888
Masa					6.20	34.4
Razem					40.60	

## SCHODY ZEWNĘTRZNE

Zakład Projektowo - Usługowy		
»PRO-KON <sup>79</sup>		
mgr inż. Juliusz Uss 19-400 Olecko, ul. Przytorowa 10/16		
telefon 501 545 390		
e'mail: prokon @ uss.pl		
Obiekt	Budynek mieszkalno-użytkowy	Data
Adres	Jaśki 18, gm. Olecko - dz. nr 91/1	sierpień 2018
Projektant		Podpis
mgr inż. Juliusz Uss		
upr. konstr.-bud. nr SUW-49/85		
Skala	Przedmiot rysunku	Nr arkusza
1:20	SCHODY ZEWNĘTRZNE	K-1