

Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Olecka w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacja niskiej emisji

FORMULARZ CENOWY - Zadanie II - ZAŁĄCZNIK do OFERTY

Nr 4/1/2

LP	OPIS ROBÓT	ILOŚĆ		CENA JEDNOSTKOWA	CENA NETTO	VAT	CENA BRUTTO
		kpl. / szt.	mb	zł/szt. ; zł/mb ; zł/kpl	zł	zł	zł
1	Prace ziemne						
2	Dostawa rurociągów,armatury,materiałów sieci ciepłych, preizolowanych – wysoki parametr - od kotłowni TABEX w kierunku ul. Wojska Polskiego (do trójnika T5 w kierunku ul. Składowej) - średnice 2x DN 250/400 i 2x DN 200/315 długość ok. L=1136 mb ; średnica 2x dn100/200 długość ok. L=3 mb		1 139,00				
3	Montaż rurociągów,armatury,materiałów sieci ciepłych, preizolowanych – wysoki parametr - od kotłowni TABEX w kierunku ul. Wojska Polskiego (do trójnika T5 w kierunku ul. Składowej) - średnice 2x DN 250/400 i 2x DN 200/315 długość ok. L=1136 mb ; średnica 2x dn100/200 długość ok. L=3 mb		1 139,00				
4	Zagospodarowanie oraz odtworzenie (uporządkowanie) terenu po budowie sieci.						
5	Projekty powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną						
6	Próby, odbiory, uruchomienia (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i osiągnięcie założonych parametrów						
7	Prace ziemne						
8	Dostawa rurociągów,armatury,materiałów sieci ciepłych, preizolowanych – wysoki parametr - przebudowa przyłącza ciepłego do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych - średnice 2x DN125/225 długość ok. L=8,50 mb		8,50				

9	Montaż rurociągów,armatury,materiałów sieci ciepłych, preizolowanych - wysoki parametr - przebudowa przyłącza ciepłego do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych - średnice 2x DN125/225 długość ok. L=8,50 mb		8,50				
10	Zagospodarowanie oraz odtworzenie (uporządkowanie) terenu po budowie sieci.						
11	Projekty powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną						
12	Próby, odbiory, uruchomienia (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i osiągnięcie założonych parametrów						
13	Prace ziemne						
14	Dostawa rurociągów,armatury,materiałów sieci ciepłych, preizolowanych - wysoki parametr - przebudowa przyłącza ciepłego do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Głuchych - średnice 2x DN 65/140 długość ok. L=1,50 mb		1,50				
15	Montaż rurociągów,armatury,materiałów sieci ciepłych, preizolowanych - wysoki parametr - przebudowa przyłącza ciepłego do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Głuchych - średnice 2x DN 65/140 długość ok. L=1,50 mb		1,50				
16	Zagospodarowanie oraz odtworzenie (uporządkowanie) terenu po budowie sieci.						
17	Projekty powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną						
18	Próby, odbiory, uruchomienia (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i osiągnięcie założonych parametrów						
19	Prace ziemne						
20	Dostawa sieci ciepłych, preizolowanych - niski parametr - sieć ciepła do zasilenia budynków przy ul. Gołdapskiej, zasilanych dotychczas z kotłowni węglowej firmy Tabex - średnice 2x DN 150/250 i długości ok. L=118 mb ; sieć ciepła do do zasilenia wymienników ciepłej wody użytkowej u odbiorców w budynkach przy ul. Gołdapskiej, zasilanych dotychczas z kotłowni węglowej firmy Tabex - średnice 2x dn80/160 i długości ok. L=118 mb.		236,00				

21	Montaż sieci ciepłych, preizolowanych - niski parametr - sieć cieplna do zasilenia budynków przy ul. Gołdapskiej, zasilanych dotychczas z kotłowni węglowej firmy Tabex - średnice 2x DN 150/250 i długości ok. L=118 mb ; sieć cieplna do do zasilenia wymienników ciepłej wody użytkowej u odbiorców w budynkach przy ul. Gołdapskiej, zasilanych dotychczas z kotłowni węglowej firmy Tabex - średnice 2x dn80/160 i długości ok. L=118 mb .		236,00				
22	Zagospodarowanie oraz odtworzenie (uporządkowanie) terenu po budowie sieci.						
23	Projekty powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną						
24	Próby, odbiory, uruchomienia (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i osiągnięcie założonych parametrów						
RAZEM			1 385,00		0,00	0,00	0,00